

変更理由書

(発注担当課：みどり公園課)

- 1 工 事 名 : 大谷本郷借地公園整備工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字大谷本郷地内
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 8 月 2 0 日から 令和 8 年 2 月 2 日まで	令和 7 年 8 月 2 0 日から 令和 8 年 2 月 2 7 日まで
契 約 金 額 (税 込)	7 , 9 2 0 , 0 0 0 円	8 , 3 1 4 , 9 0 0 円
工 事 概 要	敷地造成工 掘削 19.02m ³ 残土運搬処分 22.80m ³ 作業土工 床掘 14.91m ³ 埋戻 8.75m ³ 残土運搬処分 6.22m ³ 給水引込工 サドル付き分水器φ100×φ25 1個 HIソケットφ25 3個 給水管路工 給水管HIVPφ20 0.5m 給水管HIVPφ25 2.0m 管渠工 管渠布設VUφ75 2.5m コンクリート系舗装工 間詰コンクリート舗装 3.1m ² 土系舗装工 砂舗装 690m ² (化粧砂 0.3m ³) 柵工 メッシュフェンス 62.6m	敷地造成工 掘削 73.64m ³ 残土運搬処分 88.36m ³ 作業土工 床掘 15.23m ³ 埋戻 9.05m ³ 残土運搬処分 6.14m ³ 給水引込工 サドル付き分水器φ75×φ25 1個 HIソケットφ25 2個 給水管路工 給水管HIVPφ20 0.18m 給水管HIVPφ25 1.29m 管渠工 管渠布設VUφ75 1.5m コンクリート系舗装工 間詰コンクリート舗装 6.17m ² 土系舗装工 砂舗装 690m ² (化粧砂 0m ³) 柵工 メッシュフェンス 61.7m

5 変更理由

・契約締結後の地元自治会への報告時に相談を受け、砂舗装、背無しベンチ、LED ソーラー照明灯、水飲み場の位置を公園維持管理の観点から再検討した結果変更すると共に、それに併せて給排水管長及び水栓仕様を変更する。

・契約締結後の現場調査及び測量の結果、設計時の柵延長、サドル付き分水栓の規格に相違があったため変更をする。

・当初道路境界までの間詰コンクリートとしたが、道路側溝が境界より 5 cm市道側に布設されていたことから、隙間が危険なため道路側溝まで幅を増やす。

・受注者との協議により山砂の目に化粧砂が詰まり、排水性能が発揮できないことが懸念されるため化粧砂散布を取りやめる。これに伴い、振動ローラーを使用しないため変更する。

・設計段階で砂舗装部の掘削を脱漏していたため、追加。

・上記の変更に伴い、床掘、埋戻、残土運搬処分を変更する。

以上の結果、増額変更すると共に、LED ソーラー照明灯の納期遅延により、設置が 2 週間程度遅れたため、完成書類作成期間を鑑み、工期を延長する。