

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 尾山台都市下水路宇都宮線軌道下耐震補強工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字瓦葺地内
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7年 9月24日から 令和 8年 3月31日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	6 5 , 8 9 2 , 2 0 0 円	7 0 , 0 4 6 , 9 0 0 円
工 事 概 要	管きょ内面被覆工 仕上げ 管口仕上げ工 2箇所 足場工 1式 耐震継手設置工事 耐震継手 耐震継手材料費 23m 継手設置工23m 既設構造物撤去復旧工 フェンス撤去復旧 金網・支柱（立入防護柵） 12m 金網・支柱（立入防護柵）撤去 12m	管きょ内面被覆工 仕上げ 管口仕上げ工 6箇所 足場工 廃止 耐震継手設置工事 耐震継手 耐震継手材料費 11.5m 【新規】耐震継手材料費W=450 11.5m 継手設置工11.5m 【新規】継手設置工W=450 11.5m 既設構造物撤去復旧工 フェンス撤去復旧 金網・支柱（立入防護柵） 4m 金網・支柱（立入防護柵）撤去 4m 管きょ洗浄工 管渠内清掃工 管渠内清掃工 【新規】汚泥処分 8m ³

5 変更理由

本工事において、下記事由により数量の増減が生じるため、変更する。

- ・設計図書に脱漏があったため、耐震継手箇所において、管更生端部の管口仕上げ工4箇所を追加する。

- ・請負契約締結後の事前調査の結果、既設ボックスカルバート 1 箇所に目地ずれが確認された。そのため、当初想定していた耐震継手では幅が不足すると判明し、幅の広い製品に変更する。

- ・事前調査時に汚泥の体積が確認できたため、処分費を追加する。

- ・当初設計ではフェンス撤去設置の延長を 12mとしていたが、一部のフェンスを残して対応可能となったため、延長を短縮する。

- ・足場を設置せずに施工が可能となったため、足場工を減とする。

以上の結果、増額変更とする。