

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 7-49 市道2040号線 舗装排水工事
- 2 工事場所 : 上尾市二ツ宮地内
- 3 工 種 : ほ装
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年10月22日から 令和8年 3月 6日まで	令和-年-月-日から 令和-年-月-日まで
契 約 金 額 (税 込)	23, 496, 000 円	24, 501, 400 円
工 事 概 要	路面切削 635㎡ ゴミステーション撤去再設置 1箇所 As殻運搬処理 70㎡ 掘削 96㎡ 残土処理 92㎡ 長尺U型浸透側溝 96m 長尺U型浸透側溝 (グレーチング 蓋) 34m 横断側溝 4m 函渠側溝□300 22m 集水枳□400、H=650 8基 取付管接続 2箇所 嵩上げコンクリート(A) 1箇所 下層路盤 (t=300) 99㎡ 上層路盤 (t=200) 99㎡ 不陸整正 600㎡ 基層 (t=60) 649㎡ 表層 (t=50) 653㎡ 表層 (t=20) 10㎡ 実線 (W=150) 白 19m	路面切削 0㎡ ゴミステーション撤去再設置 0箇所 As殻運搬処理 0㎡ 掘削 100㎡ 残土処理 98㎡ 長尺U型浸透側溝 98m 長尺U型浸透側溝 (グレーチング 蓋) 0m 横断側溝 12m 函渠側溝□300 13m 集水枳□400、H=650 7基 取付管接続 1箇所 嵩上げコンクリート(A) 0箇所 下層路盤 (t=300) 114㎡ 上層路盤 (t=200) 114㎡ 不陸整正 578㎡ 基層 (t=60) 651㎡ 表層 (t=50) 655㎡ 表層 (t=20) 6㎡ 実線 (W=150) 白 7m (新規) 舗装版切断 234m 舗装版破碎 637㎡ As殻運搬処理 (舗装版破碎) 70㎡ 長尺U型浸透側溝 (長尺グレーチング 蓋) 36m 雨水人孔蓋交換 1基 標識撤去・再設置 1基

5 変更理由

既設舗装を全て撤去するにあたり、舗装厚にばらつきがあること（平均舗装厚は設計と同等）が判明したため、路面切削から舗装版破碎に変更する。

事前測量成果を基に計画高さの再検討を行い、縦断の計画を変更する。それに伴い、起点部のゴミステーションの嵩上げが不要となったため、関連工種を減工する。また、脱漏のため、人孔蓋交換を増工する。

一部の現況砂利組成部について、試掘を行ったところ、必要路盤厚が不足していたため、掘削及び路盤の新設を増工する。

隣接地権者との協議により、民地出入り口の構造について、函渠側溝から横断側溝に変更する。また、グレーチング蓋の規格を通常蓋から長尺蓋へ変更する。

終点部の集水桝について、既設L型集水桝に併合することが可能と判明したため、集水桝設置及び取付管接続を減工する。また、施工に際し、速度標識が支障となるため、標識撤去・再設置を増工する。

上記のことから、増額変更を行う。