

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : R6 上尾平方線 電線共同溝整備工事 (1 工区) 北側 (その 2)
- 2 工事場所 : 上尾市川三丁目地内外
- 3 工 種 : 土木一式

(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 2 月 2 5 日から 令和 7 年 1 2 月 2 6 日まで	令和 7 年 2 月 2 5 日から 令和 8 年 2 月 1 3 日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 0 1 , 2 0 9 , 9 0 0 円	1 1 1 , 0 4 8 , 3 0 0 円
工 事 概 要	舗装工 歩道舗装 (再生密粒度As) 201㎡ 車道舗装 126㎡ 管路工 埋設管路 (ECVP φ 130) 直管 199m (ECVP φ 130) 曲管 47m プレキャストボックス工 (特殊部工) I 型特殊部 4組 II 型特殊部 1組 側溝工 L型側溝 182m L型集水桝 8箇所 集水桝 — 締切排水工 —	舗装工 歩道舗装 (再生密粒度As) 13㎡ 歩道舗装 (透水性As) 283㎡ 車道舗装 106㎡ 車道舗装 (夜間) 47㎡ 管路工 埋設管路 (ECVP φ 130) 直管 (昼間) 142m (ECVP φ 130) 直管 (夜間) 31m (ECVP φ 130) 曲管 (昼間) 62m (ECVP φ 130) 曲管 (夜間) 14m プレキャストボックス工 (特殊部工) I 型特殊部 (仕様変更) 4組 【内2組夜間施工】 II 型特殊部 (仕様変更) 1組 側溝工 L型側溝 204m L型集水桝 5箇所 集水桝 5箇所 締切排水工 一式

5 変更理由

・設計図書において、管路工 (ダクトスリーブ設置手間)、分岐桝及び L 型集水桝の材料に脱漏があることを確認したため、工事請負契約約款第 18 条第 4 項第 1 号に基づき変更する。 ・試掘調査の結果、既設埋設管等の影響により、特殊部及び管路の設置位置の変更が生じたため、特殊部及び管路の各部材を変更する。 ・試掘調査の結果、地下水位が高く水替えが必要なことから、締切排水工を追加する。 ・歩道舗装について、既存の舗装や構造物との擦り付けにより排水勾配が確保できないことから、一部透水性舗装に変更する。 ・交通量の多い交差点での管路横断のため一部夜間施工に変更する。 ・施工時に不明な支障函渠を発見し、調査及び撤去に不測の日数を要したことにより、工期内での完了が困難となったため、工期を延期する。
