

1 工 事 名: 中新井地内(市道40317号線、外1路線)配水管布設替工事

2 工事場所: 上尾市大字中新井地内

3 工 種： 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 變更契約內容

	変 更 前		変 更 後	
工 期	令和7年7月1日 から 令和8年1月30日 まで		令和7年7月1日 から 令和8年3月6日 まで	
契 約 金 額 (税 込 み)	14,707,000 円		14,245,000 円	
工 事 概 要	鋳鉄管布設工 鋳鉄管布設工 φ100	68.0m	鋳鉄管布設工 鋳鉄管布設工 φ100	68.3m
	材料 GX DIP 継ぎ輪 φ100	—	材料 GX DIP 継ぎ輪 φ100	1個
	管工 ダクト用鋳鉄管切断(撤去管) φ100 GX形継手接合 直管 φ100 GX形継手接合 異形管 φ100 鋳鉄管吊込み据付(機械力) φ100 撤去管吊上げ積込み(機械力) φ100	1口 17口 13口 68.0m 7.5m	管工 ダクト用鋳鉄管切断(撤去管) φ100 GX形継手接合 直管 φ100 GX形継手接合 異形管 φ100 鋳鉄管吊込み据付(機械力) φ100 撤去管吊上げ積込み(機械力) φ100	0口 16口 15口 68.3m 2.0m
	仮設分水小穴工 仮設道路内接続小穴工	7箇所	仮設分水小穴工 仮設道路内接続小穴工	6箇所
	仮設管布設工 仮設ポリエチレン管布設工(材工) φ20 仮設ポリエチレン管布設工(材工) φ40 仮設ポリエチレン管布設工(材工) φ50 仮設ポリエチレン管布設工(材工) φ75 仮設ポリエチレン管布設工(地上露出) 仮設ポリエチレン管布設工(埋設) φ50以下 仮設ポリエチレン管布設工(埋設) φ75	8.1m 6.3m 29.3m 105.5m 80m 35.9m 33.3m	仮設管布設工 仮設ポリエチレン管布設工(材工) φ20 仮設ポリエチレン管布設工(材工) φ40 仮設ポリエチレン管布設工(材工) φ50 仮設ポリエチレン管布設工(材工) φ75 仮設ポリエチレン管布設工(地上露出) 仮設ポリエチレン管布設工(埋設) φ50以下 仮設ポリエチレン管布設工(埋設) φ75	0m 0m 6.5m 101.8m 60.5m 6.5m 41.3m

5 変更理由

本工事は下水道施設課の依頼工事であり、配水管を撤去後に下水道管を布設し、その後に配水管を復旧する工事である。請負契約締結後、下水道工事の施工に遅れが生じたことにより、配水水管布設工事の着工が遅れたため、工期を延伸する。

請負契約締結後、各私道沿線住民と協議した結果、私道内に仮設給水管を布設する了承を得られなかったため、関連する仮設給水工事の一部を埋設から地上露出に変更する。

請負契約締結後、施工箇所付近の工場と協議した結果、平日は車両の出入りが頻繁にあるため、業務の支障が出ない休日施工の要望があった。施工日の変更に伴う影響で当初設計に基づく配管が困難になることから、関連する材料、管工を変更する。

以上の変更の結果、減額となる。