

1 工 事 名: 仲町二丁目地内(国道17号)配水管布設替工事

2 工事場所: 上尾市仲町二丁目地内外

3 工 種： 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 變更契約內容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年10月3日 から 令和7年10月31日 まで	令和6年10月3日 から 令和7年11月28日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	17,270,000 円	14,960,000 円
工事概要	鋳鉄管布設工 鋳鉄管布設工 φ100 61.1m 土工 透水性アスファルト舗装工 4cm 40㎡ 防護柵(ガードレール)撤去工 38.4m 防護柵(ガードレール)設置工 38.4m アスファルト舗装工 4cm — 仮設給水工事(夜間) 仮設分水小穴工 分水小穴工 歩道 1.2㎡ 3箇所 道路内接続小穴工 歩道 0.8㎡ 3箇所 仮設管布設工 ポリエチレン管布設工(露出) 43.7m ポリエチレン管布設工(埋設) 39.4m 保温筒設置工 φ25 56.4m 給水管復旧工 分水小穴工 歩道 0.8㎡ 3箇所 給水管整備工(材工) φ75～150×φ25 3箇所 φ75～150×φ50 — 仮設給水工事(昼間) 仮設分水小穴工 分水小穴工 歩道 1.2㎡ — 仮設管布設工 ポリエチレン管布設工(露出) — ポリエチレン管布設工(埋設) —	鋳鉄管布設工 鋳鉄管布設工 φ100 60.0m 土工 透水性アスファルト舗装工 4cm 0㎡ 防護柵(ガードレール)撤去工 0㎡ 防護柵(ガードレール)設置工 0㎡ アスファルト舗装工 4cm 39㎡ 仮設給水工事(夜間) 仮設分水小穴工 分水小穴工 歩道 1.2㎡ 0箇所 道路内接続小穴工 歩道 0.8㎡ 0箇所 仮設管布設工 ポリエチレン管布設工(露出) 0.0m ポリエチレン管布設工(埋設) 0.0m 保温筒設置工 φ25 0.0m 給水管復旧工 分水小穴工 歩道 0.8㎡ 0箇所 給水管整備工(材工) φ75～150×φ25 2箇所 φ75～150×φ50 1箇所 仮設給水工事(昼間) 仮設分水小穴工 分水小穴工 歩道 1.2㎡ 2箇所 仮設管布設工 ポリエチレン管布設工(露出) 189.9m ポリエチレン管布設工(埋設) 10.4m

5 變更理由

請負契約締結後、道路管理者である大宮国道事務所より復旧組成について指示があったため、土工のアスファルト舗装工を変更する。また、先行する大宮国道事務所発注工事にてガードレールの撤去が行われたため、土工の防護柵(ガードレール)撤去設置工を廃止する。

請負契約締結後、施工範囲内での一般住宅の建て替えが行われ、当初予定した仮設給水管の布設が不可となったため、関係地権者と協議のうえ、仮設給水工事の施工を夜間から昼間とし、ポリエチレン管布設工の大部分を埋設から露出に変更する。この変更に伴い、給水管復旧工の対象数量も合わせて変更する。

道路管理者との変更占用協議に時間を要したため、本工事の工期を延期する。