

1 工 事 名：平方地内(市道1003号線、外2路線)配水管布設工事

3 工 種： 土木一式
(建設業法上の29分類)

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年5月13日 から 令和7年12月26日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	48,235,000 円	48,532,000 円
工 事 概 要	铸铁管布設工 铸铁管布設工 φ100 19.6m 铸铁管布設工 φ300 162.6m 铸铁管布設工 φ350 2.0m 材料 GX 両受短管 φ300 1個 GX ライナ φ100 3個 GX 切管用挿口リング φ300 6個 GX 両受短管 φ350 - 土工 路盤工 下層路盤 15.0cm 324㎡ 路盤工 上層路盤 15.0cm 314㎡ アスファルト舗装工 6.0cm 157㎡ アスファルト舗装工 5.0cm 157㎡ 管工 GX 切断・溝切り加工 φ300 6口 GX 継手挿口加工 φ300 6口 GX 継手接合 φ100 3口 空気弁撤去 - 鉄蓋撤去 - レジンコンクリート製ボックス撤去 -	铸铁管布設工 铸铁管布設工 φ100 19.5m 铸铁管布設工 φ300 164.7m 铸铁管布設工 φ350 2.3m 材料 GX 両受短管 φ300 0個 GX ライナ φ100 4個 GX 切管用挿口リング φ300 7個 GX 両受短管 φ350 1個 土工 路盤工 下層路盤 15.0cm 328㎡ 路盤工 上層路盤 15.0cm 318㎡ アスファルト舗装工 6.0cm 159㎡ アスファルト舗装工 5.0cm 159㎡ 管工 GX 切断・溝切り加工 φ300 7口 GX 継手挿口加工 φ300 7口 GX 継手接合 φ100 4口 空気弁撤去 1基 鉄蓋撤去 1個 レジンコンクリート製ボックス撤去 1箇所

請負契約締結後、受注者による現地確認の結果、誤謬及び脱漏が認められたため、材料を変更し、管工を追加する。

施工中、既設管との接続点において、既設管の継手の有無や、最低切管寸法を満たさないなど、接続位置の調整を要することから、铸铁管布設工の延長が増減したため、関連する材料、土工及び管工を変更する。