

1 工 事 名: 春日二丁目地内(市道1009号線、外1路線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市春日二丁目地内

3 工 種： 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 變更契約內容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年8月15日 から 令和8年3月27日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	47,866,500 円	51,667,000 円
工 事 概 要	铸铁管布設工 铸铁管布設工 φ 100 1.9m 铸铁管布設工 φ 300 128.8m	铸铁管布設工 铸铁管布設工 φ 100 4.3m 铸铁管布設工 φ 300 132.7m
	材料 GX 切管用挿口リング φ 300 16個 仕切弁篋 2組 GX 両受曲管 φ 300×45° - K 栓 φ 300 -	材料 GX 切管用挿口リング φ 300 24個 仕切弁篋 4組 GX 両受曲管 φ 300×45° 3個 K 栓 φ 300 1個
	土工 バックホウ掘削積込 0.28m³ 210m³ 管路埋戻費 砂質土 0.28m³ 130m³ 発生土処理 4t 0.28m³ 190m³ 路盤工 上層路盤 10.0cm 46m² アスファルト舗装工 3.0cm 52m²	土工 バックホウ掘削積込 0.28m³ 250m³ 管路埋戻費 砂質土 0.28m³ 170m³ 発生土処理 4t 0.28m³ 230m³ 路盤工 上層路盤 10.0cm 89m² アスファルト舗装工 3.0cm 95m²
	管工 GX 切断・溝切り加工 φ 300 13口 GX 溝切り加工 φ 300 3口 GX 継手挿口加工 φ 300 16口	管工 GX 切断・溝切り加工 φ 300 18口 GX 溝切り加工 φ 300 6口 GX 継手挿口加工 φ 300 24口
	仮設管布設工 仮設ポリエチレン管布設工(材工) φ 30 -	仮設ポリエチレン管布設工(材工) φ 30 51.4m
	仮設管引込み工 仮設ポリエチレン管 引込み工 φ 20 -	仮設管引込み工 仮設ポリエチレン管 引込み工 φ 20 2件

5 變更理由

請負契約締結後、配水管の断水施工を予定していた沿線の給水箇所である店舗、企業と協議した結果、改装及び解体作業に伴い、断水を避けてほしい旨、要望があったため、仮設管布設工、仮設管引込み工を追加する。

受注者による現地確認の結果、仕切弁筐の一部が旧タイプであることが判明したため、材料を変更する。

試験掘りの結果、一部歩道内での布設替えが困難な箇所があるため、車道への布設となること及び、当初予定していた掘削幅での布設替えが困難な箇所が認められ、掘削幅を拡張するため、材料、土工、管工を変更する。