

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 本町四丁目地内(市道30623号線、外1路線)導・配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市本町四丁目地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年8月15日 から 令和8年3月31日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	49,889,400 円	50,204,000 円
工 事 概 要	鋳鉄管布設工 鋳鉄管布設工 φ200 15.0m 鋳鉄管布設工 φ250 16.8m	鋳鉄管布設工 鋳鉄管布設工 φ200 13.2m 鋳鉄管布設工 φ250 16.6m
	材料 GX 直管 φ150 4本 GX 曲管 φ150×22 1/2° 1個 GX 乙字管 φ250×450 2個 GX 両受曲管 φ150×22 1/2° - GX 乙字管 φ250×300 - GX 短管2号 φ150 - フランジ変換アダプタ φ150 -	材料 GX 直管 φ150 3本 GX 曲管 φ150×22 1/2° 0個 GX 乙字管 φ250×450 0個 GX 両受曲管 φ150×22 1/2° 1個 GX 乙字管 φ250×300 3個 GX 短管2号 φ150 1個 フランジ変換アダプタ φ150 1個
	土工 バックホウ掘削積込(計) 101m³ 管路埋戻費(計) 30m³ 発生土処理(計) 68m³ 路盤工 下層路盤15cm 140m² 路盤工 上層路盤10cm 140m² アスファルト舗装工5cm 70m²	土工 バックホウ掘削積込(計) 96m³ 管路埋戻費(計) 27m³ 発生土処理(計) 63m³ 路盤工 下層路盤15cm 136m² 路盤工 上層路盤10cm 136m² アスファルト舗装工5cm 68m²
	管工 鋳鉄管切断・溝切り加工 φ250 2口 GX 挿口加工 φ250 3口 GX 溝切り加工 φ150 -	管工 鋳鉄管切断・溝切り加工 φ250 3口 GX 挿口加工 φ250 4口 GX 溝切り加工 φ150 1口

5 変更理由

請負契約締結後、試験掘りの結果より、井戸へ接続するフランジ形状および、既設配水管の埋設位置が竣工図と異なっていることが判明したことから、一部配管を変更し、関連する材料、土工および管工を変更する。