

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 東今泉地内(市道22039号線、外2路線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市東今泉地内

3 工 種: 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年6月3日 から 令和7年12月19日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	16,007,200 円	16,126,000 円
工 事 概 要	鋳鉄管布設工 鋳鉄管布設工 φ75 2.6m 鋳鉄管布設工 φ100 14.9m 鋳鉄管布設工 φ150 111.4m 材料 GX 直管 φ150 22本 GX 切管用挿口リング φ150 5個 管工 ダクタイル鋳鉄管切断(撤去管) 19口 鋳鉄管切断・溝切り加工 φ150 4口 溝切り加工 φ150 1口 GX形継手接合 直管 φ150 21口 撤去管吊上げ積込み φ75以下 2.6m 撤去管吊上げ積込み φ100 7.6m 撤去管吊上げ積込み φ150 118.7m 仮設給水工事 仮設管布設工 ポリエチレン管布設工(材工) φ20 49.2m ポリエチレン管布設工(材工) φ40 34.2m ポリエチレン管布設工(土工) 舗装1層 埋設配管 φ50以下 7.7m 側溝コア抜き工 φ50以下 4箇所 仮設ポリエチレン管布設工 (土のう工)地上露出配管 83.4m	鋳鉄管布設工 鋳鉄管布設工 φ75 2.5m 鋳鉄管布設工 φ100 15.1m 鋳鉄管布設工 φ150 112.5m 材料 GX 直管 φ150 23本 GX 切管用挿口リング φ150 7個 管工 ダクタイル鋳鉄管切断(撤去管) 20口 鋳鉄管切断・溝切り加工 φ150 7口 溝切り加工 φ150 0口 GX形継手接合 直管 φ150 22口 撤去管吊上げ積込み φ75以下 2.5m 撤去管吊上げ積込み φ100 7.5m 撤去管吊上げ積込み φ150 120.1m 仮設給水工事 仮設管布設工 ポリエチレン管布設工(材工) φ20 56.5m ポリエチレン管布設工(材工) φ40 32.8m ポリエチレン管布設工(土工) 舗装1層 埋設配管 φ50以下 0m 側溝コア抜き工 φ50以下 2箇所 仮設ポリエチレン管布設工 (土のう工)地上露出配管 89.3m

5 変更理由

請負契約締結後、仮設給水の道路横断部について埋設配管としていたが、横断暗渠が確認できたため露出配管に変更する。またこれに伴い配管ルートを変更する。
 現地調査の結果、既設配管との接合位置に変更が生じたため、材料及び管工を追加する。