

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 瓦葺地内(市道2045号線、外4路線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市大字瓦葺地内

3 工 種: 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年8月7日 から 令和8年2月26日 まで	令和7年8月7日 から 令和8年3月31日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	37,851,000 円	45,166,000 円
工 事 概 要	材料 GX 曲管 φ 150×45° 2個 GX 曲管 φ 250×22 1/2° 2個 GX 両受曲管 φ 150×45° 2個 GX 両受曲管 φ 250×22 1/2° 2個 GX 乙字管 φ 75×300 1個 GX 乙字管 φ 250×300 2個 GX 曲管 φ 75×22 1/2° - GX 曲管 φ 150×11 1/4° - GX 乙字管 φ 150×300 -	材料 GX 曲管 φ 150×45° 0個 GX 曲管 φ 250×22 1/2° 0個 GX 両受曲管 φ 150×45° 0個 GX 両受曲管 φ 250×22 1/2° 0個 GX 乙字管 φ 75×300 0個 GX 乙字管 φ 250×300 4個 GX 曲管 φ 75×22 1/2° 2個 GX 曲管 φ 150×11 1/4° 1個 GX 乙字管 φ 150×300 1個
	土工 バックホウ掘削積込0.28m ³ 160m ³ アルミ矢板たて込み工 2.50m 1.9m アルミ矢板たて込み工 3.00m 17.0m	バックホウ掘削積込0.28m ³ 150m ³ アルミ矢板たて込み工 2.50m 3.6m アルミ矢板たて込み工 3.00m 0m
	仮設給水工事 仮設分水小穴工 不断水割T字管 ソフトシール型 φ 250×75 1基 不断水簡易仕切弁 φ 300 - 不断水割T字管 ソフトシール型 φ 300×150 -	仮設給水工事 仮設分水小穴工 不断水割T字管 ソフトシール型 φ 250×75 2基 不断水簡易仕切弁 φ 300 1基 不断水割T字管 ソフトシール型 φ 300×150 1基
	仮設管布設工 K 受挿片落管 φ 300×100 1個 K 短管1号 φ 100 1個 上水合フランジ φ 100×80A 1個 ポリエチレン管布設工(材工) φ 50 38.4m ポリエチレン管布設工(材工) φ 75 216.7m	仮設管布設工 K 受挿片落管 φ 300×100 0個 K 短管1号 φ 100 0個 上水合フランジ φ 100×80A 0個 ポリエチレン管布設工(材工) φ 50 15.5m ポリエチレン管布設工(材工) φ 75 284.0m

5 変更理由

請負契約締結後、試験掘りの結果より、他企業埋設物との交差部における配管変更が生じたことから、材料及び土工を変更する。
工事実施のための既設管における断水作業において濁水が生じたことから、対策として仮設管の変更及び追加を行い、これに伴う工期を延期する。