

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 瓦葺地内(市道2045号線、外4路線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市大字瓦葺地内

3 工 種: 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年8月7日 から 令和8年3月31日 まで	令和7年8月7日 から 令和8年8月21日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	45,166,000 円	49,522,000 円
工 事 概 要	仮設分水小穴工 不断水割T字管 ソフトシール型 φ300×100 仮設管布設土工(レンタル) 舗装版切断工(計) 舗装版掘削積込0.13m ³ (計) バックホウ掘削積込0.13m ³ 管路埋戻費(計) 発生土処理 アスファルト舗装工(計)	仮設分水小穴工 不断水割T字管 ソフトシール型 φ300×100 1基 仮設管布設土工(レンタル) 舗装版切断工(計) 35m 舗装版掘削積込0.13m ³ (計) 60m ³ バックホウ掘削積込0.13m ³ 31m ³ 管路埋戻費(計) 2.2m ³ 発生土処理 31m ³ アスファルト舗装工(計) 114m ²
	仮設管布設材料(レンタル) SUS 直管 80A 2.0m SUS エルボ' 80A 90° SUS ハルプ' 80A SUS 直管 150A 4.0m SUS 直管 150A 1.0m SUS 直管 150A 0.3m SUS フレキ管 150A 1.6m SUS エルボ' 150A 90° SUS チーズ' 150A×80A SUS ハルプ' 150A ハタフライ SUS 接続短管 150A SUS マルチジョイント 150A ハルプ'BOX ヘット' φ125	仮設管布設材料(レンタル) SUS 直管 80A 2.0m 1本 SUS エルボ' 80A 90° 2個 SUS ハルプ' 80A 1基 SUS 直管 150A 4.0m 30本 SUS 直管 150A 1.0m 2本 SUS 直管 150A 0.3m 3本 SUS フレキ管 150A 1.6m 3本 SUS エルボ' 150A 90° 5個 SUS チーズ' 150A×80A 1個 SUS ハルプ' 150A ハタフライ 2基 SUS 接続短管 150A 2個 SUS マルチジョイント 150A 1本 ハルプ'BOX ヘット' φ125 3基
	仮設管布設工(レンタル) ステンレス鋼管布設工 80A ステンレス鋼管布設工 150A	仮設管布設工(レンタル) ステンレス鋼管布設工 80A 2.8m ステンレス鋼管布設工 150A 131.9m

5 変更理由

請負契約締結後、本管工事実施のための断水作業の影響について、濁水の発生状況を踏まえ、夜間の断水を伴う管洗浄作業及び流量調査を実施した。その結果、想定していた流量や圧力との乖離が確認されたことから、対策として仮設管の追加を行うため増額変更し、同時に施工期間確保のため工期を延期する。