

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 瓦葺地内(市道50581号線、外2路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市大字瓦葺地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年7月1日 から 令和8年2月12日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	41,384,200 円	39,633,000 円
工 事 概 要	鑄鉄管布設工 鑄鉄管布設工 φ 75 1.9m 鑄鉄管布設工 φ 100 9.1m 鑄鉄管布設工 φ 150 310.5m 鑄鉄管布設工 φ 200 0.8m	鑄鉄管布設工 鑄鉄管布設工 φ 75 2.1m 鑄鉄管布設工 φ 100 9.0m 鑄鉄管布設工 φ 150 313.3m 鑄鉄管布設工 φ 200 0.9m
	材料 GX 曲管 φ 150×11 1/4° 2個 フランジ'接合付属品 GF φ 100 2組 GX 曲管 φ 150×22 1/2° - フランジ'接合付属品 GF φ 75 -	材料 GX 曲管 φ 150×11 1/4° 0個 フランジ'接合付属品 GF φ 100 0組 GX 曲管 φ 150×22 1/2° 2個 フランジ'接合付属品 GF φ 75 2組
	仮設管布設工 仮設管布設工(材工) φ 25 18.4m 仮設管布設工(材工) φ 30 25.7m 仮設管布設工(材工) φ 40 120.9m 仮設管布設工(材工) φ 75 299.5m 仮設管布設工(土のう工)露出 272.1m 仮設管布設工(土工) φ 75 192.4m 仮設管布設工(材工) φ 20 - 仮設管布設工(材工) φ 50 - 仮設管布設工(土工) φ 50 -	仮設管布設工 仮設管布設工(材工) φ 25 21.9m 仮設管布設工(材工) φ 30 23.9m 仮設管布設工(材工) φ 40 15.5m 仮設管布設工(材工) φ 75 313.7m 仮設管布設工(土のう工)露出 326.8m 仮設管布設工(土工) φ 75 22.6m 仮設管布設工(材工) φ 20 68.8m 仮設管布設工(材工) φ 50 6.6m 仮設管布設工(土工) φ 50 97.5m
	仮設管引込み工 仮設管宅地内引込み工 φ 20×φ 50 25件 仮設管宅地内引込み工 φ 20×φ 75 21件 仮設管宅地内引込み工 φ 40×φ 75 1件 仮設管宅地内引込み工 φ 25×φ 75 -	仮設管引込み工 仮設管宅地内引込み工 φ 20×φ 50 3件 仮設管宅地内引込み工 φ 20×φ 75 22件 仮設管宅地内引込み工 φ 40×φ 75 5件 仮設管宅地内引込み工 φ 25×φ 75 1件

5 変更理由

設計段階では原市団地管理者と道路管理者間で原市団地境界における側溝設置工事の協議が行われていたため、埋設を主として、仮設配管の設計を行った。しかしながら、受注者と契約締結後、原市団地管理者と道路管理者間で協議が完了し、原市団地用地への露出での仮設配管設置も了承されたため、仮設管布設工と仮設管引込み工を変更する。 試験掘りの結果を踏まえ、他企業埋設管との交差部の配管を変更するため、材料を変更する。 以上の変更より減額とする。
