

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 7-11舗装本復旧工事
- 2 工事場所: 上尾市大字菅谷地内(県道上尾久喜線)
- 3 工 種: 舗装工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和8年1月6日 から 令和8年3月31日 まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込 み)	8,800,000 円	8,935,300 円
工 事 概 要	工事延長 370 m 本復旧工(車道2層部) 舗装切断工 15cm以下 4 m 舗装切断工 15cm以上 32 m 舗装版破碎工 15cm以下 97 m² 舗装版破碎工 15cm以上 31 m² 路盤掘削工・残土処分工 9 m³ 不陸整正工 31 m² 基層工 112 m² 表層工 129 m² 本復旧工(歩道一般部) 舗装版破碎工 410 m² 不陸整正工 410 m² 表層工 410 m² 本復旧工(歩道乗入部) 舗装版破碎工 147 m² 不陸整正工 147 m² 表層工 147 m² 区画線工 1 式	工事延長 369 m 本復旧工(車道2層部) 舗装切断工 6 m 舗装切断工 38 m 舗装版破碎工 101 m² 舗装版破碎工 34 m² 路盤掘削工・残土処分工 10 m³ 不陸整正工 120 m² 基層工 120 m² 表層工 135 m² 本復旧工(歩道一般部) 舗装版破碎工 408 m² 不陸整正工 408 m² 表層工 408 m² 本復旧工(歩道乗入部) 舗装版破碎工 140 m² 不陸整正工 140 m² 表層工 140 m² 区画線工 1 式

5 変更理由

契約締結後に占用申請を行ったところ、道路管理者からの指示により、歩道一般部の表層工で再生密粒度アスコンから再生細粒度アスコンへの変更及び、歩道乗入部の一部を車道2層の組成に変更する。また、市道擦り付け部において、現況と差異が生じたため舗装面積を減とする。以上の結果、増額変更を行う。