

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 7-1 公共 (中新井) 污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字中新井地内
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 5 月 2 日から 令和 7 年 8 月 2 9 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 0 , 8 5 3 , 7 0 0 円	1 0 , 8 9 2 , 2 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 85.3m 污水管布設工 (リブ付硬質塩化ビニル管 φ200mm) 81.5m 管路埋戻し (発生土、振動ローラ) 運搬距離 3.0km	工事延長 85.5m 污水管布設工 (リブ付硬質塩化ビニル管 φ200mm) 81.2m 管路埋戻し (発生土、振動ローラ) 運搬距離 1.6km 【新規】 給水管切廻し工 (給水管切廻し φ30mm) 1箇所

5 変更理由

○変更理由・内容

- ・管路埋戻し (発生土) に係る発生土の仮置き場について、運搬距離が設計距離 3.0km を下回る 1.6km であるため、上尾市土木工事特記仕様書第 14 条に基づき、変更する。
運搬距離 -1.4km
- ・工事請負契約締結後の試掘調査の結果、人孔 No. 141-1 設置個所において、既設給水管 (φ30) が工事の支障になることが確認されたため、人孔設置位置を変更し、給水管 2.9m の切回しを新規で追加する。

【変更】
工事延長 -0.3m
污水管布設工 (リブ付硬質塩化ビニル管 φ200mm) -0.3m
【新規】
給水管切回し工 (給水管 φ30mm) 1箇所

上記により、増額変更する。