

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名   ：   7－1 公 共（春日二丁目）污水管渠築造工事
- 2 工事場所   ：   上尾市春日二丁目地内
- 3 工    種   ：   土木一式  
（建設業法上の29分類）

4 変更契約内容

|                    | 変 更 前                                                         | 変 更 後                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工    期             | 令和   7 年 1 0 月 2 2 日から<br>令和   8 年   3 月 2 7 日まで              | 令和   一 年   一 月   一 日から<br>令和   一 年   一 月   一 日まで                                                                               |
| 契 約 金 額<br>（ 税 込 ） | 9 ,   1 8 9 ,   4 0 0 円                                       | 9 ,   3 3 1 ,   3 0 0 円                                                                                                        |
| 工 事 概 要            | 工事延長：76.3m<br>污水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管 φ200mm）<br>：74.5m<br>試掘工：4箇所 | 工事延長：77.0m<br>污水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管 φ200mm）<br>：1.1m<br>試掘工：6箇所<br>〔新規〕組立塩ビマンホール設置工   1 箇所<br>污水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管<br>φ150mm）：73.8m |

5 変更理由

1. 試掘箇所の追加について

当初設計計上の試掘調査の結果、再度線形を検討する必要性が生じたため、地下埋設物の位置確認を目的として、試掘箇所を追加する。  
（試掘工＋2 箇所）

2. 現地及び試掘調査の結果について

当初及び追加の試掘調査の結果、地下埋設物が支障となることが判明したため、マンホールの布設位置及び個数、污水管の線形及び管径等を変更する。  
（〔新規〕マンホール工（組立塩ビマンホール設置工）＋1 箇所）  
（〔新規〕污水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管 φ150mm）＋73.8m）  
（污水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管 φ200mm）－73.4m）

以上の結果、増額変更する。