

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 7－4 公共小敷谷（補）污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 9 月 1 0 日 から 令和 8 年 2 月 2 7 日 まで	令和 7 年 9 月 1 0 日 から 令和 8 年 3 月 1 9 日 まで
契約金額 (税込)	29,070,800円	29,246,800円
工事概要	污水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管 φ 200mm）：187.0m 水替工：1式	污水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管 φ 200mm）：187.6m 水替工：1式（廃止） 【新規】 下水道工事施工合理化調査：1式

5 変更理由

本工事において、下記事由の通り数量の増減が生じるため、変更する。 1. 線形変更について 契約締結後に行った試掘調査より、No. 204-1-2人孔の当初計画位置では給水管（φ 20）が支障となる ことが判明したため、人孔設置位置を変更する。 污水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管 φ 200mm）：-0.9m 2. 下水道工事施工合理化調査の実施について 施工実態を把握し、下水道用設計標準歩掛表の新規制定および改訂に資することを目的とした、施工合 理化調査における調書の作成を追加し、変更する。 【新規】下水道工事施工合理化調査：1式 3. 取付管位置変更による、本管延長の変更について 取付管番号 5 について、当初計画では本管延長が地権者の設置希望位置に足りていないため、本管の延 長を変更する。 污水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管 φ 200mm）：+1.5m 4. 水替工の廃止について 当初設計で水替工を予定していたが、湧水が確認できなかったことから、水替工を廃止する。 【廃止】水替工：1式 5. 工期延長について 最下流で接続する別工事の人孔設置が時間を要し、本工事の着手に遅れが生じたため、工期の延長を行 う。 当初：令和 7 年 9 月 1 0 日～令和 8 年 2 月 2 7 日 変更：令和 7 年 9 月 1 0 日～令和 8 年 3 月 1 9 日 以上の結果、増額する。
